LEGENDA - ELEMENTY OGÓLNE:

Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

538/2
~~538/1~~

Numer działki po podziale

Numer działki przed podziałem

Granice istniejącego pasa drogowego

1685/10

Numer działki (dodatkowo, pomocniczo)

Linia rozgraniczająca teren inwestycji - dzieląca
(linia czerwona przerywana)

Linia rozgraniczająca innych dróg publicznych - dzieląca
(linia czerwona przerywana)

Linia rozgraniczająca teren inwestycji - nie dzieląca
(linia czerwona ciągła)

Linia określająca przejście przez tereny wód płynących
i linii kolejowych w oparciu o art. 20a
(linia fioletowa przerywana)

Linia wyznaczająca teren niezbędny dla obiektów budowlanych
na podstawie art. 11f ust.1, pkt. 8 lit. c, e, f, g, h
(linia niebieska przerywana)

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

Granice działek ewidencji gruntów

1269/4

Numer ewidencyjny działki

Sieci oraz elementy infrastruktury naniesione
przez ZUDP, proj. w ramach innych inwestycji

10310

Istniejący punkt osnowy geodezyjnej

Istniejący znak drogowy

Istn. krawędź jezdni do likwidacji
Istn. krawężnik do likwidacji

Istn. ogrodzenia do likwidacji

Istn. bramy wjazdowe do likwidacji

Istn. bariery drogowe do likwidacji

Istn. oznakowanie drogowe oraz
konstrukcje tablic reklamowych do likwidacji

Istn. skarpy do likwidacji

Istn. drzewa i krzewy

4t

Istniejąca sieć teletechniczna

wo90

Istniejąca sieć wodociągowa

eND

Istniejąca sieć elektroenergetyczna

kID100

Istniejąca kanalizacja deszczowa

ks200

Istniejąca kanalizacja sanitarna

gs20

Istniejąca sieć gazowa

Ch

spł

Proj. nawierzchnia bitumiczna

Proj. nawierzchnia betonowa zatok autobusowych

Proj. nawierzchnia chodnika i dojścia z kostki betonowej f
/ścieżki pieszo-rowerowej bitumicznej

Proj. nawierzchnia zjazdu
bitumicznego/z kostki betonowej/z kruszywa

Proj. umocnienie na terenach bezpośredniego zagrożenia

Proj. umocnienie płytami ażurowymi z wypełnieniem humus

Proj. wyrównanie terenu

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej pod barierami

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA:

0+100.00
2% 2%

Proj. oznacznie KM drogi

Proj. pochylenie poprzeczne jezdni

Proj. oś drogi

Proj. oś włączenia dodatkowej jezdni

Proj. krawędź jezdni przy poboczu gruntowym

Proj. krawędź dodatkowej jezdni

Proj. krawędź pasa ruchu

Proj. krawężnik betonowy

Proj. krawężnik betonowy zaniżony

Proj. krawężnik kamienny

Proj. obrzeże betonowe

Proj. krawędź pobocza

Proj. bariera drogowa N2W3

Proj. bariera drogowa H1W3

Proj. bariera mostowa H2W3

Proj. balustrada U-11a

Proj. słupki U-12c rozbieralne

Kierunek spływu wód opadowych w rowach

Proj. rów drogowy trapezowy

Proj. rów drogowy szczelny

Proj. przepust drogowy

Proj.odtworzenie, oczyszczenie i udrożnienie istniejąc

Proj. ściek trójkątny

Proj. ściek z kostki kamiennej szer. 20cm

Proj. ściek betonowy szer. 30cm

Proj. ściek skarpowy trapezowy

Proj. zjazd indywidualny / publiczny

1

Proj. rozbiórka obiektu

LEGENDA - BRANŻA MOSTOWA:

Projektowany most

Istniejący most do rozbiór

Projektowany przepust

BRANŻA SANITARNA:

KANALIZACJA DESZCZOWA:

D... D... *proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn315mm – dn800mm*

Oznaczenie odcinka	Średnica odcinka
Wyl 1 - D3	630 mm
Wyl 4 - D8	400 mm
Wyl 5 - D5	315 mm
Wyl 8 - D10	800 mm
D10 - D11	400 mm
D11 - D13	315 mm
Wyl 9 - D15	630 mm
Wyl 10 - D18.1	800 mm
D18 - D16	400 mm
D17 - D17.1	315 mm
Wyl14 - D20	315 mm

D... *proj. studnia betonowa na sieci kanalizacji deszczowej DN1000mm – DN1500mm*

Średnica studni	Oznaczenia studni
DN1000 mm	D4, D5, D6, D7, D11, D12, D13, D17, D17.1, D20
DN1500 mm	D1, D2, D3, D8, D9, D10, D14, D15, D16, D18, D18.1, D19

proj. wpust

Wp... *proj. studnia wpustowa betonowa ø500mm z osadnikiem i przykanalikiem dn200mm*

D... *proj. studnia wpadowa DN1500 mm z osadnikiem*

WW ... *proj. wylot prefabrykowany DN315 – DN800 mm*

proj. wylot przykanalika dn200 mm

proj. ubezpieczenie płytami typu krata o wym. 90x60x10 cm w rajonie wylotów

SIEĆ GAZOWA:

g... g... *proj. przebudowa sieci gazowej wg zestawienia*

Oznaczenie odcinka	Zakres robót
g1-g2	proj. przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych DN40 mm na gazociąg z rur PE100 SDR11 dn63 mm na długości 27,5 m wraz z montażem rury osłonowej z rur PE100 SDR17,6 dn125 mm o długości 15,5 m
g3-g4	proj. przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur stalowych DN25 mm na gazociąg z rur PE100 SDR11 dn25 mm na długości 21,5 m wraz z montażem rury osłonowej z rur PE100 SDR17,6 dn90 mm o długości 15 m
g5-g5.1	Likwidacja istniejącego przyłącza z rur stalowych DN25 mm na długości 6,0 m
g6-g6.1	Likwidacja istniejącego przyłącza z rur stalowych DN20 mm na długości 17,0 m

g... g... *proj. rura osłonowa na sieci gazowej wg zestawienia powyżej*

g... *likwidacja istn. odcinków sieci gazowej / przyłączy gazowych*

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

W... W... *proj. przebudowa sieci wodociągowej na rurociągi z rur PE100 RC dn50mm*

Oznaczenie odcinka	Zakres robót
w1-w3	proj. przebudowa odcinka sieci wodociągowej dn32-dn50 mm na wodociąg z rur PE100 SDDR11 RC o średnicy dn50 mm na długości 37 m
w4-w11	proj. przebudowa odcinka sieci wodociągowej dn40 mm na wodociąg z rur PE100 SDDR11 RC o średnicy dn50 mm na długości 115 m
w8-w13	proj. przebudowa odcinka sieci wodociągowej dn40 mm na wodociąg z rur PE100 SDDR11 RC o średnicy dn50 mm na długości 58,5 m

W... *likwidacja istn. odcinków sieci wodociągowej*

KANALIZACJA SANITARNA:

proj. przebudowa (zmiana trasy) sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U dn200 mm

S... *proj. studnia na sieci kanalizacji sanitarnej z PVC-U dn400 mm – uwaga w nawiasie oznaczenie studni wg pierwotnego projektu*

Tł... *proj. przebudowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy dn90 mm z rur PE100RC SDR17*

P... (P...) *proj. przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych – uwaga w nawiasie oznaczenie przepompowni wg pierwotnego projektu*

SR... *proj. studnia rozprężna betonowa DN1000 mm na kanalizacji tłocznej*

ks... *proj. włączenie do istn. rurociągu tłocznego dn90 mm*

likwidacja / rezygnacja z wykonania istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

LEGENDA – BRANŻA ELEKTRYCZNA:

proj. kabel sieci oświetlenia ulicznego

zabezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego rurą ochronną

rurą ochronną ułożona pod rozbudowę oświetlenia drogowego

20 *proj. słup oświetleniowy o wys. 9 m z wysięgnikiem 1-ramiennym i oprawą w technologii LED wg obliczeń oświetlenia*

istn. infrastruktura energetyczna do likwidacji

Istn. przewód napowietrzny do demontażu

Proj. trasa kabla doziemnego

Proj. rura ochronna na kablu doziemnym

Proj. trasa napowietrzna

SO *Proj. szafa sterowania oświetleniem ulicznego*

TL *Tablica licznikowa poza zakresem opracowania*

BRANŻA TELETECHNICZNA

Proj. kanalizacja telekomunikacyjna

Proj. rurociąg kablowy

Proj. kabel ziemny

Proj. kanał technologiczny KTu1

Proj. kanał technologiczny KTp1

Proj. rura ochronna

Proj. studnia telekomunikacyjna

Proj. stanowisko słupowe

Proj. napowietrzna linia telekomunikacyjna

Istniejąca napowietrzna linia telekomunikacyjna do likwidacji

Istniejące kanalizacje i rurociągi kablowe do likwidacji

LEGENDA - ZIELEŃ:

58 Drzewo

Drzewo przeznaczone do wycinki

K-21 Obszar zadrzewienia lub zakrzaczenia

Obszar przeznaczony do wycinki

Wykonawca:

ATTILA

S.C. "ATTILA" M. Królicki W. Jóźwiak
ul. Geodetów 1/307
35-328 Rzeszów
biuro@attila.pl

Obiekt:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+971 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza".

Inwestor:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
ul. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Faza opracowania:
Projekt Zagospodarowania Terenu

BRANŻA DROGOWA		
Projektował: mgr inż. Wojciech Jóźwiak	Nr uprawnień: SLK/1990/POOD/07	
Sprawdził: mgr inż. Mateusz Królicki	Nr uprawnień: PDK/0114/POOD/06	
BRANŻA MOSTOWA		
Projektował: mgr inż. Damian Kaleta	Nr uprawnień: PDK/0155/POOM/07	
Projektował: mgr inż. Dominik Macheta	Nr uprawnień: PDK/0361/PWOM/21	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Piekiełek	Nr uprawnień: PDK/0018/POOM/06	
BRANŻA SANITARNA		
Projektował: mgr inż. Szymon Dyląg	Nr uprawnień: PDK/0181/POOS/11	
Sprawdził: mgr inż. Edyta Starego	Nr uprawnień: PDK/0175/POOS/11	
BRANŻA TELETECHNICZNA		
Projektował: mgr inż. Tomasz Pustelak	Nr uprawnień: PDK/0132/PWOT/11	
Sprawdził: inż. Stanisław Żelichowski	Nr uprawnień: 65/70	
BRANŻA ELETROENERGETYCZNA		
Projektował: mgr inż. Sebastian Penar	Nr uprawnień: PDK/0016/PWOE/15	
Sprawdził: mgr inż. Radosław Rychel	Nr uprawnień: PDK/0017/PWOE/15	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		
Projektował: mgr inż. Piotr Grochowianka	Nr uprawnień: PDK/0074/POOK/11	

Treść rysunku:	Skala:	Nr rysunku:	Data:
Projekt zagospodarowania terenu	1:500	2.0	01.2023